

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 2/15

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
Kod CPV: 45110000-1				
1	KNNR-W 3 0513/04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych wraz z drzwiami Kod CPV: SST, -, 01 (3,64+0,55)*2,90	m2	12,15
		razem	m2	12,15
2	KNR-W 4-01 0353/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1m2 Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
3	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2m2 Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
4	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2m2 Kod CPV: SST, -, 01 1,47*1,46	m2	2,15
		razem	m2	2,15
5	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych Kod CPV: SST, -, 01 1,12+1,47	m	2,59
		razem	m	2,59
6	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2m2 Kod CPV: SST, -, 01	szt	2
7	KNR-W 4-01 0331/03	Poszerzenie otworu drzwiowego między pokojami w ścianie z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Kod CPV: SST, -, 01 0,12*2,0*0,37	m3	0,09
		razem	m3	0,09
8	KNR-W 4-01 0338/05	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: SST, -, 01	m	1,00
9	KNNR 8 0225/03	Demontaż umywalki porcelanowej Kod CPV: SST, -, 01	kpl	1
10	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną Kod CPV: SST, -, 01	kpl	1
11	KNNR 8 0122/04	Demontaż baterii umywalkowych ściennych Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
12	KNNR 8 0121/01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
13	KNNR 8 0108/01	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm Kod CPV: SST, -, 01	m	5
14	KNNR 8 0422/03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego Kod CPV: SST, -, 01	kpl	2
15	KNNR 8 0409/02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 25-32mm Kod CPV: SST, -, 01	m	28,00
16	KNNR 3 0901/01	Rozbiórka trzonów kuchennych Kod CPV: SST, -, 01 0,60*0,60*0,80	m3	0,29
		razem	m3	0,29
17	KNNR 8 0126/06	Poz. zast.: Demontaż węzownicy do podgrzewacza wody Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
18	KNNR-W 3 0807/04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z warstw starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Kod CPV: SST, -, 01 3,64*(2,62+0,06+1,52)+21,63	m2	36,92
		razem	m2	36,92

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 3/15

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR-W 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa piennej, bez względu na jego ilość na ścianach Kod CPV: SST, -, 01 $((2,62+0,06+1,52)+3,64)*2,90+(4,16+5,20)*2*2,76$	m2	74,40
		razem	m2	74,40
20	KNR-W 4-01 0623/05	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania - z przerwami - dwukrotne Kod CPV: SST, -, 04 74,403*0,40	m2	29,76
		razem	m2	29,76
21	KNNR-W 3 0601/02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa piennej, bez względu na jego ilość na stropach płaskich Kod CPV: SST, -, 01	m2	36,92
22	KNR-W 4-01 0616/07	Odgrzybianie metodą opryskania z przerwami desek lub płyt o powierzchni odgrzybiania ponad 20m2 - dwukrotne Kod CPV: SST, -, 04 36,918*0,40	m2	14,77
		razem	m2	14,77
23	KNR-W 4-01 0310/03	Przemuirowanie przewodów - wykucie otworów Kod CPV: SST, -, 01	szt	2
24	KNR-W 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów Kod CPV: SST, -, 01	m	8,00
25	KNR-W 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów Kod CPV: SST, -, 01	m	8,00
26	KNR-W 4-01 0310/04	Przemuirowanie przewodów - zamuirowanie otworów Kod CPV: SST, -, 01	szt	2
27	KNR-W 4-03 1116/03	Demontaż przewodu wtynkowego z podłóża ceglanoego lub betonowego Kod CPV: SST, -, 01	m	30,00
28	KNR-W 4-03 1124/03	Demontaż wylączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A natynkowych Kod CPV: SST, -, 01	szt	3
29	KNR-W 4-03 1122/03	Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A natynkowych nieuszczelnionych 2-biegunowych Kod CPV: SST, -, 01	szt	3
30	KNR-W 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych Kod CPV: SST, -, 01	kpl	2
31	KNR-W 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
32	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Kod CPV: SST, -, 01 $12,151*0,06+(0,50*0,60+1,47*1,46+1,12*1,80)*0,1+(1,12+1,47)*0,30*0,05+0,80*2,0*0,05*2+0,089+1,0*0,37*0,12+0,288+0,30*0,60*0,4+0,30*0,60*0,15+0,60*1,8*0,15+28*0,025*0,025+36,918*0,002+(74,403+36,918)*0,015$	m3	3,82
		razem	m3	3,82
33	KNR-W 4-01 0109/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następný 1km wywozu ponad 1km Kod CPV: SST, -, 01 (Krotność= 14)	m3	3,82
2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Kod CPV: 45262700-8				
34	KNR-W 4-01 0207/09	Wypełnienie żwirobetonem nadproża o przekroju do 0,045m2 w ścianie z deskowaniem i stemplowaniem Kod CPV: SST, -, 02	m	1,00
35	KNR-W 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm Kod CPV: SST, -, 02 0,86*4	kg	3,44
		razem	kg	3,44

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 4/15

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	KNNR-W 2 1101/01	Okna drewniane zespolone jednoramowe, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0m2 Kod CPV: SST, -, 06	m2	0,30
37	KNNR-W 2 1101/02	Okna drewniane zespolone jednoramowe, fabrycznie wykończone o powierzchni do 2,0m2 Kod CPV: SST, -, 06	m2	2,02
38	KNNR-W 2 1101/03	Okna drewniane zespolone jednoramowe, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2,0m2 Kod CPV: SST, -, 06	m2	2,15
39	KNNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m Kod CPV: SST, -, 06	szt	2
40	KNNR-W 2 1104/01	Źsiecznice stalowe Kod CPV: SST, -, 06	szt	3
41	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne Kod CPV: SST, -, 06 0,80*2,0*2	m2	3,20
		razem	m2	3,20
42	KNNR-W 2 1104/04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone Kod CPV: SST, -, 06 0,80*2,0	m2	1,60
		razem	m2	1,60
43	KNNR-W 3 0603/04	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na stropach z osiatkowaniem Kod CPV: SST, -, 02	m2	36,92
44	KNNR-W 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach Kod CPV: SST, -, 02	m2	74,40
45	KNNR 0-21 4004/06	Poz. zast.: Poszycie podłóg z płyt OSB Kod CPV: SST, -, 04	m2	36,92
46	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej Kod CPV: SST, -, 04 8,63+21,63-0,6	m2	29,66
		razem	m2	29,66
47	KNNR 0-41 0108/03	Uszczelnienie elastyczne masą PLASTIKOL UDM 2S powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia Kod CPV: SST, -, 03	m2	6,02
48	KNNR-W 2 1209/03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną Kod CPV: SST, -, 04 3,3+2,72	m2	6,02
		razem	m2	6,02
49	KNNR-W 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym Kod CPV: SST, -, 02 (2,9+1,7)*2,88	m2	13,25
		razem	m2	13,25
50	KNNR-W 2 0805/02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej Kod CPV: SST, -, 02 (1,70+1,60)*2*2,0-0,80*2,0+(1,7+1,94)*0,60	m2	13,78
		razem	m2	13,78
51	KNNR-W 2 1401/05	Malowanie tyków wewn. ętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Kod CPV: SST, -, 05 74,403+13,248+13,248*0,88+36,918	m2	136,23
		razem	m2	136,23
3. INSTALACJE SANITARNE I GRZEWCZE				
Kod CPV: 45330000-9				
52	KNNR-W 2-17 0113/02	Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) Kod CPV: SST, -, 10 1,2*2*3,14*0,075*2	m2	1,13
		razem	m2	1,13

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 5/15

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNR-W 2-16 0108/02	Izolacja grubości do 50mm wełną mineralną pod blachą rurociągów o średnicy zewnętrznej 60-191mm Kod CPV: SST, -, 10 1,2*2*3,14*0,125*2	m2	1,88
		razem	m2	1,88
54	KNNR-W 4 0111/02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych Kod CPV: SST, -, 10	m	17,80
55	KNNR-W 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzywa sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, miesza czy, hydrantów itp. Kod CPV: SST, -, 10	szt	10
56	KNNR-W 4 0132/02	Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzywa sztucznych Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
57	KNNR-W 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzywa sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płucze k Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
58	KNNR-W 4 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
59	KNNR-W 4 0137/02	Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
60	KNNR-W 4 0137/09	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem ręcznym Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
61	KNNR-W 4 0140/02	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm Kod CPV: SST, -, 10	kpl	1
62	KNNR-W 4 0211/06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych Kod CPV: SST, -, 10	szt	3
63	KNNR-W 4 0211/08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
64	KNNR-W 4 0207/07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych Kod CPV: SST, -, 10	m	8,00
65	KNNR-W 4 0207/09	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych Kod CPV: SST, -, 10	m	2,50
66	KNNR-W 4 0218/03	Montaż syfonu z tworzywa sztucznego podwójnego o średnicy 50mm Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
67	KNNR-W 4 0218/02	Montaż syfonu brodzikowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
68	KNNR-W 4 0218/02	Montaż syfonu umywalkowego pojedynczego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
69	KNR-W 2-02 1030/01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe Kod CPV: SST, -, 10	m2	0,68
70	KNNR-W 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce Kod CPV: SST, -, 10	szt	1
71	KNNR-W 4 0230/01	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem uruchamianym kolaniem Kod CPV: SST, -, 10	kpl	1

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 6/15

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
72	KNNR-W 4 0230/05	Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek Kod CPV: SST, -, 10	kpl	1
73	KNNR-W 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" Kod CPV: SST, -, 10	kpl	1
74	KNNR-W 4 0232/02	Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego Kod CPV: SST, -, 10	kpl	1
75	KNNR-W 4 0231/05	Poz. zast.: Montaż obudowy (kabiny) brodzika Kod CPV: SST, -, 10	kpl	1
76		Montaż kominka z turbiną, rozprowadzenie ciepła rurami obudowanymi płytą g-k Kod CPV: SST, -, 10	kpl	1
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV: 45310000-3				
77	KNNR-W 5 0102/02	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu betonowym Kod CPV: SST, -, 11	m	10,00
78	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur Kod CPV: SST, -, 11	m	30,00
79	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur Kod CPV: SST, -, 11	m	5,00
80	KNNR-W 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur Kod CPV: SST, -, 11	m	60,00
81	KNNR-W 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm Kod CPV: SST, -, 11	szt	28
82	KNNR-W 5 0302/04	Montaż puszek instalacyjnych 2-wyrotowych podtynkowych o średnicy do 80mm Kod CPV: SST, -, 11	szt	8
83	KNNR-W 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego Kod CPV: SST, -, 11	szt	2
84	KNNR-W 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego Kod CPV: SST, -, 11	szt	6
85	KNNR-W 5 0306/04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przełącznika schodowego poj. Kod CPV: SST, -, 11	szt	2
86	KNNR-W 5 0306/04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przełącznika schodowego podw. Kod CPV: SST, -, 11	szt	1
87	KNNR-W 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych poj. 16A Kod CPV: SST, -, 11	szt	7
88	KNNR-W 5 0308/01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych podw. 16A Kod CPV: SST, -, 11	szt	9
89	KNNR-W 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) Kod CPV: SST, -, 11	kpl	3
90	KNNR-W 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika głównego Kod CPV: SST, -, 11	szt	1
91	KNNR-W 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika różnicowo-prądowego Kod CPV: SST, -, 11	szt	1
92	KNNR-W 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego Kod CPV: SST, -, 11		

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 7/15

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	3
93	KNNR-W 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego Kod CPV: SST, -, 11	szt	5
94	KNNR-W 5 0407/01	Poz. zast.: Montaż lampki sygnalizacyjnej Kod CPV: SST, -, 11	szt	1
95	KNNR-W 5 0203/02	Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² Kod CPV: SST, -, 11	m	4,00
96	KNNR-W 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg Kod CPV: SST, -, 11	szt	1
97	KNR-W 2-15 0315/02	Poz. zast.: Podgrzewacz (terma) elektryczny wody przepływowej Kod CPV: SST, -, 11	kpl	1
98	KNR-W 2-15 0314/03	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem Kod CPV: SST, -, 11	szt	1
99	KNNR-W 5 0406/02	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg Kod CPV: SST, -, 11	szt	1
5. ROBOTY DODATKOWE				
100	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ² Kod CPV: SST, -, 01 1,03*2,0	m ²	2,06
		razem	m ²	2,06
101	KNR-W 4-01 0331/03	Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego w ścianie z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Kod CPV: SST, -, 01 (0,27*2,05+0,60*1,20)*0,44	m ³	0,56
		razem	m ³	0,56
102	KNR-W 4-01 0338/05	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: SST, -, 01	m	1,40
103	KNR-W 4-01 0207/09	Wypełnienie żwirowcem nadproża o przekroju do 0,045m ² w ścianie z deskowaniem i stemplowaniem Kod CPV: SST, -, 02	m	1,40
104	KNR-W 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm Kod CPV: SST, -, 02 0,86*1,4*4	kg	4,82
		razem	kg	4,82
105	KNR-W 2-02 1027/04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m ² Kod CPV: SST, -, 06 1,2*2,0	m ²	2,40
		razem	m ²	2,40
106	KNR-W 2-02 1015/03	Naświetla stałe o powierzchni do 1,00m ² fabrycznie wykończone Kod CPV: SST, -, 06 1,2*0,6	m ²	0,72
		razem	m ²	0,72
107	KNNR-W 3 0403/01	Ręczna rozbiórka elementów niezbrojonych Kod CPV: SST, -, 01 3,2*1,73*0,15	m ³	0,83
		razem	m ³	0,83
108	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV Kod CPV: SST, -, 01 2,3*3,80	m ²	8,74
		razem	m ²	8,74
109	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie Kod CPV: SST, -, 01	m ²	8,74
110	KNNR-W 2 0107/03	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt i pochylni Kod CPV: SST, -, 02		

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 8/15

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,30*3,80*0,15	m3	1,31
		razem	m3	1,31
111	KNNR-W 2 0105/02	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich Kod CPV: SST, -, 02	t	0,04
112	KNNR-W 3 0803/01	Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko Kod CPV: SST, -, 04 0,90*1,75+2,0*1,35	m2	4,28
		razem	m2	4,28
113	KNR 0-33 01/01	Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm przy ociepleniu ścian Kod CPV: SST, -, 07 4,27*3,26	m2	13,92
		razem	m2	13,92
114	KNR 0-33 01/02	Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10cm przy ociepleniu ścian Kod CPV: SST, -, 07 5,15*4,19+0,92*4,19	m2	25,43
		razem	m2	25,43
115	KNR 0-33 01/05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy ocieplaniu ścian Kod CPV: SST, -, 07	m2	25,43
116	KNR 0-33 02/01	Ręczne przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 5 cm przy ocieplaniu ścian Kod CPV: SST, -, 07 2,0*3,26+4,70*4,56	m2	27,95
		razem	m2	27,95
117	KNR 0-33 02/05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy ocieplaniu ścian w systemie STO Kod CPV: SST, -, 07	m2	27,95
118	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych wykonywanych ręcznie Kod CPV: SST, -, 07 25,443+27,952	m2	53,40
		razem	m2	53,40
119	KNR 0-33 24/02	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie Kod CPV: SST, -, 07	m2	53,40
120	KNNR-W 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4m Kod CPV: SO, -, 00	m2	53,40
121		Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne Kod CPV: SO, -, 00 Nakłady robocizny= 119,424 r-g Skład zespołu roboczego= 5 Współczynnik przestoju= 0,84	kpl	1,00
122	KNNR-W 3 0511/03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 125mm z zastosowaniem łączników z zaciskami Kod CPV: SST, -, 09	m	6,72
123	KNNR-W 3 0510/01	Wymiana odcinków pionowych rur spustowych okrągłych z blachy o średnicy 75mm na rury z tworzyw sztucznych Kod CPV: SST, -, 09	m	8,00
124		Rozbiórka lukarny Kod CPV: SST, -, 01	szt	1
125	KNNR-W 4-01 0418/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm Kod CPV: SST, -, 09 1,3*4,6	m2	5,98
		razem	m2	5,98
126	KNNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe Kod CPV: SST, -, 09	m2	5,98
127	KNNR-W 3 0506/01	Jednokrotne pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy Kod CPV: SST, -, 09		

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 9/15

Lokal mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5,60*4,36-5,98	m2	18,44
		razem	m2	18,44
128	KNR-W 4-01 0335/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej (przebicie ręczne) Kod CPV: SST, -, 01	szt	2
129	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kraterki wentylacyjnych Kod CPV: SST, -, 09	szt	2
130		Montaż daszku nad wejściem o konstrukcji stalowej z poszyciem płytą z poliwęglanu Kod CPV: SST, -, 09	kpl	1
131	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Kod CPV: SST, -, 01 1,03*2,0*0,05+0,56+1,40*0,10*0,44+0,83+(6,72+8,0)*0,10*0,05+2*0,25*0,14*0,14+5,98*0,03+0,8	m3	2,62
		razem	m3	2,62
132	KNR-W 4-01 0109/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Kod CPV: SST, -, 01 (Krotność= 14)	m3	2,62