NAWIERZCHNIA NA DOJŚCIU DO PRZEDSZKOLA [cm]



NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW [cm]



NAWIERZCHNIA NA CHODNIKU DLA DZIECI [cm]



OPASKA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA I ŚMIETNIKA [cm]



OZNACZENIA:

1 - obrzeże betonowe szare 8x30cm
1a - obrzęże betonowe 8 x 30 cm szare na podsypce piaskowej 3 cm
2 - ława betonowa z betonu B-15 (F=0,038m2)
2a - ława betonowa z betonu B-15 (F=0,022m2)
3 - kostka brukowa betonowa szara - grubość 6cm
4 - posypka piaskowa - grubość 5 cm
5 - płytki elastyczne zielone 50 x 50 x 4,3(4,5) cm na placach zabaw
5a - kostka elastyczna gumowa zielona grubości 4,3-4,5 cm na chodnikach
6 - podsypka z kruszywa łamanego 0/4 - grubość 3 cm
6a - podsypka z kruszywa łamanego 0/4 - grubość 5 cm
7 - kruszuwo łamane (tłuczeń) - grubość 15 cm
8 - warstwa odcinająca z pospółki - grubość 10 cm
9 - obrzeża elastyczne zielone 5 x 25 cm
10 - nawierzchnia żwirowa grubości 15 cm
11 - humusowanie grubości 15 cm

DROGI

proinwest
BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI
MAŁGORZATA OKRZEJA - ŁAZOWSKA, JACEK ŁAZOWSKI
02-777 WARSZAWA, UL.KULCZYŃSKIEGO 10/21 TEL./FAX.: (0-22) 643 28 70 TEL: 0-605 213 186

Nr umowy 342/417/TOM/07

Obiekt i adres	Przedszkole 10-cio oddziałowe, Milanówek ul. Fiderkiewicza 43			
Inwestor	Urząd Miejski w Milanówku			Stadium proj.: PW
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne na części dostępnej dla dzieci			Skala 1:20
	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Rys. / Ilość 4
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Kurzewski upr. nr Wa-60/99	08. 2008		
Sprawdzający:				